

Tiltak ID	Tiltak Beskrivelse	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	Prioritet	Kostnad (Ja / Nei)	Drift (D) Investering (I)	Kostnad (2025-kroner) Enkel	Årlig	Kommentar
Tiltak Vannforsyning																	
T-V1	Oppdimensjonere Slepphaugen Trykkøkingsstasjon						X					Middels	Ja	I	kr 1 000 000,00		Svært grovt estimert kostnad. Usikker på om det stemmer.
T-V2	Installasjon av UV-anlegg på VBA Larshølen	X										Lav	Ja	I	kr 3 000 000,00		2 stk nye UV-aggregat i parallell, tilpasset røropplegg og automasjon, UPS for kontrollert nedstenging av UV ved strømbrudd.
T-V3	Farekartlegging av grunnvannskilden og hyppigere prøvetaking	X										Høy	Ja	I	kr 200 000,00		Antar behov for innhenting av ekstern hjelp.
T-V4	Montere brannventilsikring på alle usikrede brannventiler i felleskummer		X									Middels	Ja	D	kr 35 000,00		Ca. 5000kr pr ventilisikring. Kostnad forutsetter at kommunen gjør arbeidet selv, både kartlegging og montering. Hvis ikke må kostnadsestimat økes. Totalt 7 brannkummer med avløpsrenne i kommunen. Antar alle har behov for sikring.
T-V5	Kartlegge og registrere abonnenter med krav til tilbakeslagssikring, samt pålegge installasjon hos abonnenter som mangler dette		X									Middels	Nei				Kommunen kan utføre denne jobben selv.
T-V6	Gjennomføre kapasitetsvurdering av Ørstadmoen grunnvannkilde			X								Lav	Ja	I	kr 150 000,00		Antar behov for innhenting av ekstern hjelp.
T-V7	Etablere reservevannforsyning				X			X	X			Høy	Ja	I	kr 6 000 000,00		Kostnadsestimat hentet fra Økonomiplan 2025 - 2028 for hovedalternativet. Kostnadsestimat må oppdateres om det viser seg at Hovedalternativet ikke blir aktuelt, og et av Sidealternativene blir nødvendige.
T-V8	Utarbeide rutiner og plan for nødvannsforsyning				X				X			Høy	Nei				Kommunen utfører arbeidet selv.
T-V9	Utføre de investeringer som er nødvendige for å etterfølge nødvannsplanen				X				X			Høy	Ja	I	kr 100 000,00		Kommunen har kjøpt inn en del utstyr, men antar ferdig nødvannsplan vil vise at en del utstyr fremdeles må kjøpes inn. En større sum er derfor avsatt. Denne må regnes som et svært usikkert anslag.
T-V10	Inngå dialog med industribedrifter, landbrukskontoret, brannvesenet og evt. andre relevante aktører om rettigheter og ansvar ved bortfall av rent forsyningsvann											Høy	Nei				
T-V11	Oppdimensjonering vann i Aunevegen					X		X		X		Middels	Ja	I	kr 630 000,00		Totalt 90m ledningsnett. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vannledning alene ligger på 7000kr.
T-V12	Stenging av ledning 11131 og åpning av ledning 8269					X						Middels	Nei				Tiltak gjennomføres samtidig som tiltak T-V11.
T-V13	Utføre analyse for bærekraftig lekkasjetap iht. Norsk Vann rapport 239				X							Høy	Ja	I	kr 200 000,00		Antar behov for innhenting av ekstern hjelp. Det er mulig kommunen også kan gjøre denne jobben selv.
T-V14	Årlig pott for lekkasjesøk og utbedringer							X				-	Ja	I		kr 350 000,00	Årlig ramme avsettes for lekkasjesøk og reparasjoner av mindre lekkasjer.
T-V15	Sanering Vann Rådhuset							X	X		X	Middels	Ja	I	kr 350 000,00		Totalt 50m ledningsnett. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vannledning alene ligger på 7000kr.
T-V16	Gjennomgang av sikringstiltak på vannverkets anlegg og etablering av ytterligere tiltak der dette vurderes som nødvendig											Middels	Ja	I	kr 150 000,00		Antar behov for innhenting av ekstern hjelp. Det er mulig kommunen også kan gjøre denne jobben selv.
T-V17	Gjennomgang av digitale trusler og IKT-sikkerhet for vannverket											Middels	Ja	I	kr 100 000,00		Antar behov for innhenting av ekstern hjelp.
T-V18	Etablering av system for internkontroll av private vannmålere i kommunen											Middels	Ja	D		kr 50 000,00	En årlig kostnad kan trolig ventes for stikkprøvekontroller av vannmålere. Det er usikkert hvor mange vannmålere som må kontrolleres hvert år og hvor mye dette vil koste. En antatt kostnad er satt foreløpig. Justerveaset vil etterhvert komme på tilsyn og kan bidra med veiledning.
Tiltak Felles Vann og Avløp																	
T-VA1	Reparasjon og utbedring av akutte brudd og andre uforutsette tiltak							X	X		X		Ja	I		kr 1 000 000,00	Årlig ramme avsettes for utbedring av uforutsett tiltak.
T-VA2	Sanering vann og avløp Sol-/Røllik-/Røsslyngvegen					X	X	X		X		Høy	Ja	I	kr 878 000,00		Totalt 770m felles VA-grøft. Kostnadsestimat er hentet fra Økonomiplan 2025 - 2028, og viser kun kostnad som skal dekkes av Drikkevann. Kostnad er liten da mesteparten av arbeidet utføres i 2025, før hovedplanens begynnelse.
T-VA3	Sanering vann og avløp Brennhaugen					X	X	X		X		Høy	Ja	I	kr 4 228 000,00		Totalt 940m felles VA-grøft. Kostnadsestimat er hentet fra Økonomiplan 2025 - 2028, og viser kun kostnad som skal dekkes av Drikkevann.
T-VA4	Sanering vann og avløp Soleivegen etappe 1							X			X	Høy	Ja	I	kr 3 232 000,00		Totalt 710m felles VA-grøft. Kostnadsestimat er hentet fra Økonomiplan 2025 - 2028, og viser kun kostnad som skal dekkes av Drikkevann.
T-VA5	Sanering vann og avløp Pionvegen og Mogopsvingen								X		X	Middels	Ja	I	kr 3 487 500,00		Totalt 450m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene.
T-VA6	Sanering vann og avløp Roseringen								X		X	Middels	Ja	I	kr 3 548 000,00		Totalt 920m felles VA-grøft. Kostnadsestimat er hentet fra Økonomiplan 2025 - 2028, og viser kun kostnad som skal dekkes av Drikkevann.
T-VA7	Sanering vann og avløp Astervegen								X		X	Middels	Ja	I	kr 2 596 250,00		Totalt 335m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene.
T-VA8	Sanering vann og avløp Slepphaugråket, Elgfaret og Hesteskoen								X	X	X	Høy	Ja	I	kr 6 432 500,00		Totalt 830m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene.
T-VA9	Sanering vann og avløp Einervegen								X	X		Middels	Ja	I	kr 930 000,00		Totalt 120m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene.
T-VA10	Sanering vann og avløp Vikavegen								X	X		Middels	Ja	I	kr 3 836 250,00		Totalt 495m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene.
T-VA11	Sanering vann og avløp Ospvegen							X	X		X	Middels	Ja	I	kr 1 743 750,00		Totalt 150m med drikkevannnett. Kun ca. 1/3 av trasélengden er fellesgrøft, så antar at Drikkevann må dekke mer enn halvparten av kostnadene, antar nærmere 3/4. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr.
T-VA12	Sanering vann og avløp Slepphaugråket Nedre							X	X		X	Middels	Ja	I	kr 1 123 750,00		Totalt 145m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene.
T-VA13	Sanering vann og avløp Røddesnesvegen							X	X		X	Middels	Ja	I	kr 465 000,00		Totalt 60m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene.
T-VA14	Sanering vann og avløp Nordre Industrivegen								X		X	Middels	Ja	I	kr 4 572 500,00		Totalt 590m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene. Området kan ikke regnes som "tettbygd" nødvendigvis, men det må fremdeles graves i vei, og i tillegg må det påberegnes ekstra kostnader ved kryssing av Alma. Løpemeteterpris beholdes derfor.
T-VA15	Sanering vann og avløp Stormyra								X		X	Høy	Ja	I	kr 3 875 000,00		Totalt 360m felles VA-grøft. Kostnadsestimat er hentet fra Økonomiplan 2025 - 2028, og viser kun kostnad som skal dekkes av Drikkevann. Det er usikkert om tiltaket gjennomføres, og avhenger av om det viser seg at parallell avløpsledning kan strøperenoveres eller om det blir behov for å grave.
T-VA16	Oppdimensjonering mot Oppdal Videregående Skole					X					X	Middels	Ja	I	kr 2 170 000,00		Totalt 280m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene.
T-VA17	Oppdimensjonering Nordre Industrivegen					X					X	Lav	Ja	I	kr 1 356 250,00		Totalt 175m felles VA-grøft. Estimert løpemeteterpris fra kommunen for utskifting av vann- og avløp i fellesgrøft i tettbebygde områder ligger på 15500 kr. Det antas at Drikkevann må dekke halvparten av kostnadene.
T-VA18	Klargjøring av nye industriotmer												Ja	I		kr 150 000,00	Kostnad er hentet fra Økonomiplan 2025 - 2028. Kun kostnad som skal belastes Drikkevann er inkludert.
T-VA19	Utskifting av kjøretøy vei, vann og avløp											Høy	Ja	I	kr 400 000,00	kr 250 000,00	Kostnad er hentet fra Økonomiplan 2025 - 2028. Kun kostnad som skal belastes Drikkevann er inkludert.
T-VA20	Registrere stikkledninger												Nei				
T-VA21	Videreføre rutiner for loggføring av driftshendelser												Nei				
T-VA22	Utføre brannteknisk vurdering av samtlige anlegg											Lav	Ja	I	kr 150 000,00		Antar behov for innhenting av ekstern hjelp.
T-VA23	Etablering av fjernavleste vannmålere												Ja	I		kr 200 000,00	Kostnad er hentet fra Økonomiplan 2025 - 2028. Grunnen til at tiltaket regnes som et fellestiltak er at vannmålerne også brukes til å beregne størrelsen på avløpsgebyret. Kun kostnad som skal belastes Drikkevann er inkludert. Kommunen estimerer at det i gjennomsnitt skiftes ca. 300 vannmålere årlig.
Tiltak Administrativt																	
T-AD1	Utarbeide kontinuitetsplan for vannbehandlingsanlegget, samt gjennomføre nødvendig opplæring av personell for å overholde denne planen											Middels	Ja	D	kr 100 000,00		Antar innleie av konsulent. Evt. ingen kostnad om kommunen gjør jobben selv.
T-AD2	Årlig gjennomgang og oppdatering av vannverkets internkontrollsystem												Nei				
T-AD3	Oppdatere vannverkets ROS-analyse for drikkevannsforsyningen											Høy	Ja	I	kr 300 000,00		Antar behov for innhenting av ekstern hjelp. Antar 150 000 kr pr oppdatering, med to oppdateringer ila. hovedplanperioden for å overholde kravet om oppdatering hvert 6. år.
T-AD4	Årlig gjennomgang og oppdatering av vannverkets beredskapsplan												Nei				
T-AD5	Melde kommunen inn i Vannstandard											Høy	Ja	D		kr 7 000	Årlig kostnad for medlemskap i Vannstandard
T-AD6	Innføre oppdaterte standard abonnentvilkår											Høy	Nei				
T-AD7	Oppdatere kommunens nettside											Middels	Nei				
T-AD8	Innføre rutiner for årlig utsendelse av ytterligere informasjon til abonnenter											Middels	Nei				
T-AD9	Gjennomføre kartlegging av farefylte arbeidsoppgaver for vannverket											Middels	Nei				Antar kommunen gjør denne jobben selv.